設　　計　　書

修 繕 名	既存照明器具LED化修繕
場　所	秋田県立五城目高等学校（南秋田郡五城目町大川西野字田屋下100）
工　期	契約締結の日から令和8年11月30日まで
金　額	
修繕内容	既存照明器具のLED化修繕

内 訳 明 細 書

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額
LED蛍光管	G13　2500Lm以上　昼白色　片側給電	563	本		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	491	箇所		
雑材料	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総　計					